Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Klatka 13**			
1 d.1	KNR-W 4-03 1001-32	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47 mm w cegle	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
2 d.1	KNR-W 5-08 0804-04	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm2	szt.żył		
		10	szt.żył	10.000	
				RAZEM	**10.000**
3 d.1	KSNR 5 0301-02 analogia	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym (przewód 5x10mm2)	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
4 d.1	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	**40.000**
5 d.1	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk - podłoże z cegły(klatka schodowa, podświetlenie nr policyjnego, reflektor LED, korytarz piwniczny)	wyp.		
		5+1+1+3	wyp.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
6 d.1	KSNR 5 0404-02 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk - podłoże z cegły - wypust na przycisk dzwonkowy	wyp.		
		6	wyp.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
7 d.1	KSNR 5 0401-01 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - przewod kabelkowy -- strych	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
8 d.1	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych - oprawa z czujnikiem ruchu - klatka schodowa	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
9 d.1	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych - oprawa z czujnikiem zmierzchu (podswietlenie numeru policyjnego)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
10 d.1	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych - oprawa z czujnikiem zmierzchu - reflektor LED	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
11 d.1	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
12 d.1	KNR-W 4-01 0332-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m2		
		0.6	m2	0.600	
				RAZEM	**0.600**
13 d.1	KSNR 5 0202-02	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - kompletna skrzynka rozdzielczo-licznikowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
14 d.1	KSNR 5 0202-02	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - skrzynka z RBK	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
15 d.1	KNR-W 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej - przeniesienie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
16 d.1	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym (przewód 3x4mm2 zasilenie jednofazowe)	m		
		102	m	102.000	
				RAZEM	**102.000**
17 d.1	KNR 5-08 0311-04	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A z podłączeniem - zabezpieczenia typu S w obudowie (komplet)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m^3		
		1	m^3	1.000	
				RAZEM	**1.000**
19 d.1	KNR-W 4-03 1003-18	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 60 mm	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
20 d.1	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	**15.000**
21 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
22 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
23 d.1	KNR-W 4-03 1011-07	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
24 d.1	KNR-W 5-08 0304-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) - skrzynka probiercza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
25 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m^3		
		1	m^3	1.000	
				RAZEM	**1.000**
26 d.1	analiza indy-widualna	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
27 d.1	analiza indy-widualna	Demontaż starej instalacji elektrycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
28 d.1	analiza indy-widualna	Zaprawianie bruzd	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
29 d.1	wycena indy-widualna	Przygotowanie i likwidacja miejsca prac, sprzątanie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
30 d.1	analiza indy-widualna	Przełączenie instalacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
31 d.1	analiza indy-widualna	Plombowanie liczników	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
32 d.1	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
33 d.1	KNR-W 4-03 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
34 d.1	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		1	pomiar	1.000	

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21106

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**1.000**
35 d.1	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
36 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m^3		
		0.3	m^3	0.300	
				RAZEM	**0.300**
37 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m^3		
		Krotność = 15			
		0.3	m^3	0.300	
				RAZEM	**0.300**
2		**Klatka 13A**			
38 d.2	KNR-W 4-03 1001-32	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RS-P-36, RS47 o śr.do 47 mm w cegle	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
39 d.2	KNR-W 5-08 0804-04	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm2	szt.żył		
		10	szt.żył	10.000	
				RAZEM	**10.000**
40 d.2	KSNR 5 0301-02 analogia	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym (przewód 5x10mm2)	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
41 d.2	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	**40.000**
42 d.2	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk - podłoże z cegły(klatka schodowa, podświetlenie nr policyjnego, reflektor LED, korytarz piwniczny)	wyp.		
		5+1+2	wyp.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
43 d.2	KSNR 5 0404-02 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk - podłoże z cegły - wypust na przycisk dzwonkowy	wyp.		
		6	wyp.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
44 d.2	KSNR 5 0401-01 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - przewod kabelkowy - strych	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
45 d.2	KSNR 5 0401-01 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - przewod kabelkowy - oświetlenie przejazdu	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
46 d.2	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych - oprawa z czujnikiem ruchu - klatka schodowa	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
47 d.2	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych - oprawa z czujnikiem zmierzchu (podswietlenie numeru policyjnego, oświetlenie przejazdu)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
48 d.2	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych - oprawa z czujnikiem zmierzchu - reflektor LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
49 d.2	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
50 d.2	KNR-W 4-01 0332-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m^2		
		0.6	m^2	0.600	
				RAZEM	**0.600**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2	KSNR 5 0202-02	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - kompletna skrzynka rozdzielczo-licznikowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.2	KSNR 5 0202-02	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - skrzynka z RBK	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.2	KNR-W 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej - przeniesienie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
54 d.2	KNR-W 4-03 0509-03	Wymiana trójfazowych trójsystemowych liczników energii elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.2	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym (przewód 3x4mm2 zasilenie jednofazowe)	m		
		88	m	88.000	
				RAZEM	88.000
56 d.2	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym (przewód 5x4mm2 zasilenie trójfazowe)	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
57 d.2	KNR 5-08 0311-04	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A z podłączeniem - zabezpieczenia typu S w obudowie - jednofazowe (komplet)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.2	KNR 5-08 0311-04	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A z podłączeniem - zabezpieczenia typu S w obudowie - trójfazowe (komplet)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m^3		
		1	m^3	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.2	KNR-W 4-03 1003-18	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 60 mm	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.2	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
62 d.2	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
63 d.2	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
64 d.2	KNR-W 4-03 1011-07	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.2	KNR-W 5-08 0304-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) - skrzynka probiercza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m^3		
		1	m^3	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.2	analiza indywidualna	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21106

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.2	analiza indywidualna	Demontaż starej instalacji elektrycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
69 d.2	analiza indywidualna	Zaprawianie bruzd	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
70 d.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i likwidacja miejsca prac, sprzątanie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
71 d.2	analiza indywidualna	Przełączenie instalacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
72 d.2	analiza indywidualna	Plombowanie liczników	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
73 d.2	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
74 d.2	KNR-W 4-03 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
75 d.2	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
76 d.2	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
77 d.2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m^3		
		0.3	m^3	0.300	
				RAZEM	**0.300**
78 d.2	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m^3		
		Krotność = 15			
		0.3	m^3	0.300	
				RAZEM	**0.300**
3		**Klatka 15**			
79 d.3	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	**40.000**
80 d.3	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk - podłoże z cegły(klatka schodowa, nad wejsciem od podwórka,podświetlenie nr policyjnego, korytarz piwniczny)	wyp.		
		5+1+1+3	wyp.	10.000	
				RAZEM	**10.000**
81 d.3	KSNR 5 0404-02 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk - podłoże z cegły - wypust na przycisk dzwonkowy	wyp.		
		4	wyp.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
82 d.3	KSNR 5 0401-01 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - przewod kabelkowy	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
83 d.3	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych - oprawa z czujnikiem ruchu - klatka schodowa	kpl.		
		5	kpl.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
84 d.3	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych - oprawa z czujnikiem zmierzchu (podswietlenie numeru policyjnego)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.3	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych - reflektor LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.3	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych zwykłych	kpl.		
		3+2	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
87 d.3	KNR-W 4-01 0332-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m^2		
		0.6	m^2	0.600	
				RAZEM	0.600
88 d.3	KSNR 5 0202-02	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - kompletna skrzynka rozdzielczo-licznikowa (4 liczniki jednofazowe, 1 trzyfazowy,zbezpieczenia przeciwprzepieciowe, zabezpieczenia przedli	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.3	KSNR 5 0202-02	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - skrzynka z RBK	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.3	KNR-W 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej - przeniesienie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
91 d.3	KSNR 5 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym (przewód 3x4mm2 zasilenie jednofazowe)	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
92 d.3	KNR 5-08 0311-04	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 25A z podłączeniem - zabezpieczenia typu S w obudowie (komplet)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
93 d.3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m^3		
		1	m^3	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.3	KNR-W 4-03 1003-18	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 60 mm	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
95 d.3	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
96 d.3	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
97 d.3	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
98 d.3	KNR-W 4-03 1011-07	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.3	KNR-W 5-08 0304-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) - skrzynka probiercza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m^3		
		1	m^3	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.3	analiza indywidualna	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
102 d.3	analiza indywidualna	Demontaż starej instalacji elektrycznej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
103 d.3	analiza indywidualna	Zaprawianie bruzd	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
104 d.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i likwidacja miejsca prac, sprzątanie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
105 d.3	analiza indywidualna	Przełączenie instalacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
106 d.3	analiza indywidualna	Plombowanie liczników	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**
107 d.3	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
108 d.3	KNR-W 4-03 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
109 d.3	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
110 d.3	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
111 d.3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0.3	m3	0.300	
				RAZEM	**0.300**
112 d.3	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m3		
		Krotność = 15			
		0.3	m3	0.300	
				RAZEM	**0.300**