

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana poziomów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Robotniczej 1 - 1A					
1		zewnętrzna inst. kanalizacyjna (poza budynkiem)			
d.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³ m ³	54.000	
				RAZEM	54.000
d.1	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m ³ m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
d.1	KNR-W 2-01 0313-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-II z rozbiórką	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
d.1	KNR-W 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie (inst. kan i deszczówka)	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
d.1	KNR 4-051 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
d.1	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
d.1	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt szt	15.000	
				RAZEM	15.000
d.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (pod deszczówkę)	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
d.1	KNNR 4 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	0.150	
				RAZEM	0.150
d.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
d.1	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -obsypka	m ³ m ³	8.300	
				RAZEM	8.300
d.1	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - nasypka	m ³ m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
d.1	KNR 2-01 0320-0401	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³ m ³	54.700	
				RAZEM	54.700
d.1	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³ m ³	54.700	
				RAZEM	54.700
d.1	KNR 2-31 0801-01 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³ m ³	6.750	
				RAZEM	6.750
				RAZEM	6.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.16	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
19 d.1	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.16	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000