
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachu
ADRES INWESTYCJI: ul. Warszawska 8, Stargard
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 8, Stargard
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Tomasz Andrzan
DATA OPRACOWANIA: 10.03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania
10.03.2022

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		25,40	m	25,400	
				RAZEM	25,400
2	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 0310-01 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		1,978	m3	1,978	
				RAZEM	1,978
4	KNR-W 2-02 0220-05	Czapy kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
5	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.3	m3	1,978	
				RAZEM	1,978
6	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m2		
		poz.5	m2	1,978	
				RAZEM	1,978
7	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		36,30	m	36,300	
				RAZEM	36,300
8	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,00 * 4	m	28,000	
				RAZEM	28,000
9	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		39,50	m2	39,500	
				RAZEM	39,500
10	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		197,00	m2	197,000	
				RAZEM	197,000
11	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		poz.10	m2	197,000	
				RAZEM	197,000
12	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
		50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
13	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		20,00	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNR-W 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		150,00	m2	150,000	
				RAZEM	150,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR K-05 0102-02 analogia	Wykonanie deskowania połaci dachu płytami OSB 25 mm	m2		
		poz.10	m2	197,000	
				RAZEM	197,000
16	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz.15	m2	197,000	
				RAZEM	197,000
17	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		36,30	m	36,300	
				RAZEM	36,300
18	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.8	m	28,000	
				RAZEM	28,000
19	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		49,50	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
20	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie wyłazu w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		3,20	m	3,200	
				RAZEM	3,200
21	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wyłazu w połaci dachowej	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-02 0535-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		13,00 * 6,00	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
24	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
		13,00	m	13,000	
				RAZEM	13,000
25	KNR-W 4-01 0421-03	Wymiana zużytego odeskowania podbitki dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie powierzchni 5.0-10.0 m2 deskami z oblistwowaniem	m2		
		13,00 * 0,60	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
26	KNR-W 4-01 0628-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		poz.25	m2	7,800	
				RAZEM	7,800