PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont ściany zewnetrznej szczytowej i fragment ściany tylnej nad drzwiami

ADRES INWESTYCJI: ul. Dąbrowskiego 39, 73-110 Stargard

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: ul. Dąbrowskiego 39, 73-110 Stargard

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 25.05.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
25.05.2023

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 7414

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		**ŚCIANA SZCZYTOWA OD STRONY ULICY**			
1 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		10,50 * 5,60	m2	58,800	
				RAZEM	**58,800**
2 d.1	KNR AT-26 0103-01	Ochrona powierzchni tynku siatkami	m2		
		poz.1	m2	58,800	
				RAZEM	**58,800**
3 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,60 * 1,40	m2	2,240	
		1,60 * 1,00 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	**5,440**
4 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
	ściana	poz.1 - poz.3	m2	53,360	
		A (Suma częściowa)	m2	**53,360**	
	ościeża	(1,60 + 1,40 * 2) * 0,20	m2	0,880	
		(1,60 + 1,00 * 2) * 0,20 * 2	m2	1,440	
		B (Suma częściowa)	m2	**2,320**	
				RAZEM	**55,680**
5 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.4 * 0,03	m3	1,670	
				RAZEM	**1,670**
6 d.1	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.4	m2	55,680	
				RAZEM	**55,680**
7 d.1	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.4	m2	55,680	
				RAZEM	**55,680**
8 d.1	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		poz.6	m2	55,680	
				RAZEM	**55,680**
9 d.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.4 A	m2	53,360	
				RAZEM	**53,360**
10 d.1	KNR AT-26 0201-02 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.	m2		
		poz.4 B	m2	2,320	
				RAZEM	**2,320**
11 d.1	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2		
		poz.9	m2	53,360	
				RAZEM	**53,360**
12 d.1	KNR AT-26 0201-04 z.o. 3.2.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm.	m2		
		poz.10	m2	2,320	
				RAZEM	**2,320**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 7414

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 1 cm Krotność = 2	m2		
		poz.11	m2	53,360	
				RAZEM	**53,360**
14 d.1	KNR AT-53 0401-01	Wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych na ścianach, tynk nakładany maszynowo	m2		
		poz.11	m2	53,360	
				RAZEM	**53,360**
15 d.1	KNR AT-53 0401-02	Wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych na ościeżach, tynk nakładany maszynowo	m2		
		poz.12	m2	2,320	
				RAZEM	**2,320**
16 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25)			
2		**FRAGMENT ŚCIANY TYLNEJ NAD DRZWIAMI**			
17 d.2	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
		1,00	kol.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
18 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		1,00 * 1,00 1,00 * 2,00	m2 m2	1,000 2,000	
				RAZEM	**3,000**
19 d.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		1,60 * 5,70 - poz.18	m2	6,120	
				RAZEM	**6,120**
20 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.19 * 0,03	m3	0,184	
				RAZEM	**0,184**
21 d.2	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.19	m2	6,120	
				RAZEM	**6,120**
22 d.2	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		poz.19	m2	6,120	
				RAZEM	**6,120**
23 d.2	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		poz.21	m2	6,120	
				RAZEM	**6,120**
24 d.2	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
		poz.19	m2	6,120	
				RAZEM	**6,120**
25 d.2	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2		
		poz.24	m2	6,120	
				RAZEM	**6,120**
26 d.2	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 1 cm Krotność = 2	m2		
		poz.25	m2	6,120	
				RAZEM	**6,120**
27 d.2	KNR-W 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle	kpl.		

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 7414

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 7414