

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 73-110 Stargard, ul. Jugosłowińska 19 AB - remont dachu budynku mieszkalnego - bez przemurowania kominów | | | | | |
| 1 | | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR AT-05 d.1 1651-02 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m $7.10*(10.10*2+30.90*2)$ | m ² m ² | | |
| | | | | 582.20 | |
| | | | | RAZEM | 582.20 |
| 2 | KNR-W 4-01 d.1 0434-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 82 | m m | | |
| | | | | 82.00 | |
| | | | | RAZEM | 82.00 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0508-02 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 120+393.12 | m ² m ² | | |
| | | | | 513.12 | |
| | | | | RAZEM | 513.12 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0430-05 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie 1at 26-28 cm poz.3 | m ² m ² | | |
| | | | | 513.12 | |
| | | | | RAZEM | 513.12 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku poz.2+5.70*2+2.57*2 | m m | | |
| | | | | 98.54 | |
| | | | | RAZEM | 98.54 |
| 6 | KNR-W 4-01 d.1 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku lub PCV 28.40 | m m | | |
| | Główny budynek Lukarny | 6 | m | 28.40 | |
| | | | | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 34.40 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.25*(poz.2+5.70*2+2.57*2)$ | m ² m ² | | |
| | pas nadrynowy obróbki lukarn kosze i styki ścian z murem | $0.30*(2.56*2+2.08*2+3.51*2)$ | m ² | 24.64 | |
| | obróbki kominów | 7.58 | m ² | 4.89 | |
| | parapety okien typu „bawole oko” | $8*(0.25*2.03)$ | m ² | 7.58 | |
| | | | | 4.06 | |
| | | | | RAZEM | 41.17 |
| 8 | KNR-W 4-02 d.1 0233-11 | Demontaż rury wywiewnej analogia | szt. | | |
| | | 11 | szt. | 11.00 | |
| | | | | RAZEM | 11.00 |
| 9 | KNR AT-05 d.1 1664-02 | Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 4 | kpl. kpl. | | |
| | | | | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 2 REMONT DACHU ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO NAPRAWA LUKARN I INNE | | | | | |
| 10 | KNR-W 4-01 d.2 0417-02 | Wzmocnienie krokwi lub podłóg przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm analogia | m | | |
| | | 10 | m | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 11 | KNR-W 4-01 d.2 0416-01 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 4 | szt. szt. | | |
| | | | | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 12 | KNR 4-01 d.2 0414-01 | Wymiana deskowania z desek o grubości 19 mm na styk (deska okapowa) (poz.5)*0.2 | m ² m ² | | |
| | | | | 19.71 | |
| | | | | RAZEM | 19.71 |
| 13 | KNR 0-15 d.2 0526-01 | Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej Wyłaz dachowy (0.80*4) | m m | | |
| | | | | 3.20 | |
| | | | | RAZEM | 3.20 |
| 14 | KNR 0-15 d.2 0526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej (wyłaz dachowy) lub okienka doświetla-jące poddasze - wyposażone w siłownik gazowy szyba klejona 1 | kpl. kpl. | | |
| | | | | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|--|------------------------------|---------------|
| 15 | KNR-W 4-01 d.2 0627-04 konstrukcja dachu | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi lub olejnymi - kolor zielony 562.50 | m ² m ² | 562.50 | |
| | | | | RAZEM | 562.50 |
| 16 | KNR 0-15II d.2 0517-01 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia dachowa min. 170 g/m ² poz.3 | m ² m ² | 513.12 | |
| | | | | RAZEM | 513.12 |
| 17 | KNR 0-15II d.2 0517-02 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat poz.3 | m ² m ² | 513.12 | |
| | | | | RAZEM | 513.12 |
| 18 | KNR K-04 d.2 0403-03 analogia | Impregnacja nakryw betonowych kominów preparatem hydrofobowym np. dwuskładnikowym grunt hydrofobowy, farba wierzchniego krycia do betonu odporna na UV [wysoka przyczepność] 3.71 | m ² m ² | 3.71 | |
| | | | | RAZEM | 3.71 |
| 19 | KNR AT-09 d.2 0802-07 pas nadrynnowy | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu (blacha w kolorze dachówki) pas nadrynnowy 0.25*(poz.2+5.70*2+2.57*2) | m ² m ² | 24.64 | |
| | | | | RAZEM | 24.64 |
| 20 | KNR AT-09 d.2 0802-08 obróbki lukarn kosze i styki ścian z murem obróbki kominów parapety okien typu „bawole oko” podbitka lukarn | Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu (blacha w kolorze dachówki) 0.30*(2.56*2+2.08*2+3.51*2) 7.58 8*(0.25*2.03) 0.50*(5.70+2.57*2) | m ² m ² m ² m ² | 4.89 7.58 4.06 5.42 | |
| | | | | RAZEM | 21.95 |
| 21 | KNR BC-02 d.2 0312-01 | Wypełnienie spoin masą silikonową połączeń obróbek blacharskich kominów o wym. 6x6 mm 16.56 | m m | 16.56 | |
| | | | | RAZEM | 16.56 |
| 22 | KNR-W 2-02 d.2 0522-02 analogia | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze poz.5 | m m | 98.54 | |
| | | | | RAZEM | 98.54 |
| 23 | KNR-W 2-02 d.2 0522-05 analogia | Zbiorniczki przy rynnach (sztucer 150/100) z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze jasno szarym- montaż z gotowych elementów 8 | szt. szt. | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 24 | KNR K-05 d.2 0502-03 analogia | Montaż rur spustowych - kolanko fi 100 mm ocynkowane powlekane w kolorze 4*4+2*4 | szt. szt. | 24.00 | |
| | | | | RAZEM | 24.00 |
| 25 | KNR-W 2-02 d.2 0529-01 analogia | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze poz.6 | m m | 34.40 | |
| | | | | RAZEM | 34.40 |
| 26 | KNR-W 2-15 d.2 0222-02 | Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4 | szt. szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 27 | KNR-W 2-02 d.2 0513-04 analogia | Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę - np. Creaton Klassik - odtworzenie istniejącego dachu - mrozoodporna - zużycie ok. 36 dachówek na m ² poz.3 | m ² m ² | 513.12 | |
| | | | | RAZEM | 513.12 |
| 28 | KNR AT-09 d.2 0104-02 | Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory (szczotka) 25.10+8.80*4 | m m | 60.30 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 60.30 |
| 29 | KNR 0-15II d.2 0517-04 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej pozycja uwzględnia również trójniki połączeń gąsiorów min. 3 sztuki poz.28 | m m | 60.30 | |
| | | | | RAZEM | 60.30 |
| 30 | KNR K-05 d.2 0407-02 | Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej (dachówka z kominkiem i rurą połączeniową) lub w kominie daszek do inst. gazowej poz.8 | szt. szt. | 11.00 | |
| | | | | RAZEM | 11.00 |
| 31 | KNR AT-09 d.2 0104-04 | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie- stalowe powlekane w kolorze dachówki - łączna długość 23 mb 23 | szt. szt. | 23.00 | |
| | | | | RAZEM | 23.00 |
| 32 | KNR 4-01 d.2 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km pokrycie dachowe poz.3*0.029 | m ³ m ³ | 14.88 | |
| | | | | RAZEM | 14.88 |
| 33 | KNR 4-01 d.2 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 poz.32 | m ³ m ³ | 14.88 | |
| | | | | RAZEM | 14.88 |
| 34 | kalk. własna d.2 | Wysypisko śmieci - składowanie odpadów poz.32 | m ³ m ³ | 14.88 | |
| | | | | RAZEM | 14.88 |
| 35 | KNNR 5 d.2 1104-03 | Montaż uchwytu antenowego obejma 5.00 m + maszt aluminiowy 1.50 m 3 | szt. szt. | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 36 | KNR-W 2-02 d.2 0410-05 | Okienko - wole oko - otwierane w jednej środkowej części do ustalenia z inspektorem nadzorującym prace - dokonać pomiarów przed zamówieniem i montażem - odwzorowanie istniejącej konstrukcji i wyglądu 8 | szt. szt. | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 37 | kalk. własna d.2 | Dodatek na uzupełnienie izolacji przy rozbiórce dachówki ceramicznej - 4 lukarny - metodę uzgodnić z inspektorem nadzoru 4 | szt szt | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 38 | KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań (poz.:2,3,4,5,6,7,8,19,22,23,24,25) | | | |