

5		REMONT KLATEK SCHODOWYCH 13- 13a			
72	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		{Wojska Polskiego 13-13a} (5,50 * 2,21 + 1,55 + 2,25 + 1,10 * 3,65 + 1,30 * 1,95 + 1,10 * 2,85 + 1,55 * 2,25 + 1,10 * 3,65 + 1,30 * 1,95 + 1,10 * 2,85 + 3,40 * 2,27 + 1,1 * 2,76 + 1,40 * 2,00 + 1,55 * 4,70) * 2	m2	119,303	
				RAZEM	119,303
73	KNR AT-38 d.5 0104-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		{Wojska Polskiego 13-13a} 0,90 * 2,10 * 12 + 1,00 * 1,75 * 6	m2	33,180	
				RAZEM	33,180
74	KNR-W 4-01 d.5 0803-05	Uzupełnienie cokolków cementowych o wysokości 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m		
		{Wojska Polskiego 13A} 0,70	m	0,700	
				RAZEM	0,700
75	KNR-W 4-01 d.5 0425-04	Uzupełnienie załamania poręczy balustrady	szt.		
		{Wojska Polskiego 13A} 1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR-W 4-01 d.5 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		{Wojska Polskiego 13-13a} ((7,70 + 5,50 + 12 + 1,30 + 1,60 + 5,95 + 0,30 + 4,90 + 1,37 + 1,62 + 5,85 + 0,30 + 4,78 + 1,45 + 1,53 + 6,20 + 3,00) * 1,50) * 2	m2	196,050	
				RAZEM	196,050
77	KNR-W 4-01 d.5 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<b>ŚCIANY</b> {Wojska Polskiego 13-13a} ((7,70 + 5,50 + 12 + 1,30 + 1,60 + 5,95 + 0,30 + 4,90 + 1,37 + 1,62 + 5,85 + 0,30 + 4,78 + 1,45 + 1,53 + 6,20 + 3,00) * 1,60) * 2	m2	209,120	
		A (Suma częściowa)	m2	209,120	
		<b>SUFITY</b> {Wojska Polskiego 13-13a} (5,50 * 2,21 + 1,55 + 2,25 + 1,10 * 3,65 + 1,30 * 1,95 + 1,10 * 2,85 + 1,55 * 2,25 + 1,10 * 3,65 + 1,30 * 1,95 + 1,10 * 2,85 + 3,40 * 2,27 + 1,1 * 2,76 + 1,40 * 2,00 + 1,55 * 4,70) * 2	m2	119,303	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		B (Suma częściowa)	m2	119,303	
				RAZEM	328,423
78 d.5	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		poz.76 + poz.77	m2	524,473	
				RAZEM	524,473
79 d.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.77 B	m2	119,303	
				RAZEM	119,303
80 d.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.76 + poz.77 A	m2	405,170	
				RAZEM	405,170
81 d.5	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		poz.77	m2	328,423	
				RAZEM	328,423
82 d.5	KNR AT-53 0403-01	Ręczne malowanie podłogi gipsowych farbą dyspersyjno - krzemianową dwukrotnie	m2		
		poz.76	m2	196,050	
				RAZEM	196,050
83 d.5	KNR-W 4-01 1209-11 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe	szt.		
		{Wojska Polskiego 13-13a} 54,00 * 2	szt.	108,000	
				RAZEM	108,000
84 d.5	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2		
		{Wojska Polskiego 13-13a} (1,30 + 3,70 * 6) * 1,00 * 2	m2	47,000	
				RAZEM	47,000
85 d.5	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m2		
		{Wojska Polskiego 13-13a} 0,90 * 2,10 * 4	m2	7,560	
				RAZEM	7,560
86 d.5	KNR-W 2-02 1514-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach	m		
		{Wojska Polskiego 13-13a} (7,70 + 5,50 + 12 + 1,30 + 1,60 + 5,95 + 0,30 + 4,90 + 1,37 + 1,62 + 5,85 + 0,30 + 4,78 + 1,45 + 1,53 + 6,20 + 3,00) * 2	m	130,700	
		(1,30 + 3,70 * 6) * 2	m	47,000	
				RAZEM	177,700
87 d.5	KNR-W 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglany	otw.		
		poz.89 * 2	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
88 d.5	KNR-W 5-08 0801-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		poz.89 * 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
89 d.5	KNR-W 4-03 1015-04	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania (skrzynki na listy)	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000