

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH</b>			
1	KNR AT-05 d.1 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		(8,50 * 7,05) * 4	m2	239,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>239,700</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,50 * 4	m	34,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,000</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek pas nadrynnowy z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		poz.2 * 0,20	m2	6,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,800</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,05 * 4	m	28,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,200</b>
5	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		(poz.2 + poz.4) * 0,002	t	0,124	
		poz.3 * 0,005	t	0,034	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,158</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki	m2		
		poz.2 * 0,50	m2	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,000</b>
7	KNR K-05 d.1 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		poz.2	m	34,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,000</b>
8	KNR K-05 d.1 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
9	KNR K-05 d.1 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		2,00 * 4	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
10	KNR K-05 d.1 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		poz.4	m	28,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,200</b>
11	KNR K-05 d.1 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		2,00 * 4	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
12	KNR K-05 d.1 0502-06	Montaż rur spustowych - kłapa burzowa	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
13	KNR K-05 d.1 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i el. wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, kontener KP -7	m3		
		poz.6 * 0,03	m3	0,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,510</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>NAPRAWA POKRYCIA DACHU</b>			
14	KNR-W 4-01 d.2 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o powierzchni do 1 m2	msc.		
		10,00	msc.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
15	KNR-W 4-01 d.2 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt.		
		25,00	szt.	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
16	KNR-W 4-01 d.2 0506-05	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami	m		
		10,30 * 4	m	41,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,200</b>
17	KNR-W 4-01 d.2 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m		
		5,00	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 0501-07	Oczyszczenie i uszczelnienie od spodu pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki	m2		
		22,50 * 10,30 * 1,45	m2	336,038	
		-(poz.6 + poz.14)	m2	-27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>309,038</b>