

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,80 * 2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
2	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		1,70 * 1,80 * 2	m2	6,120	
				RAZEM	6,120
3	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników PVC ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		1,80 * 0,25 * 2	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
5	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		2,00 * 5	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
6	analiza indywidualna	Naprawa spękań ścian 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych na całej wysokości zarysowania. 2. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą. 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy w głąb szczeliny. 4. Wepchnąć pręt spiralny ze stali nierdzewnej w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 6. Zwilżać okresowo. 7. Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając gotowym do wykończenia.	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR AT-53 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		{brama uzupełnienie ocieplenia} 4,20 * 3,80	m2	15,960	
				RAZEM	15,960
8	KNR AT-53 0101-04	Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża	m2		
		poz.7	m2	15,960	
				RAZEM	15,960
9	KNR AT-31 0101-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach	m2		
		4,20 * 1,50	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
10	KNR AT-53 0504-01	Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		poz.7	m2	15,960	
				RAZEM	15,960
11	KNR AT-53 0401-01	Wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach	m2		
		poz.10	m2	15,960	
				RAZEM	15,960
12	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,35 * 3,15	m2	7,403	
		2,35 * 2,90	m2	6,815	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,218
13	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych frontowych	m2		
		2,35 * 3,15	m2	7,403	
				RAZEM	7,403
14	KNR-W 4-01 0602-05	Izolacje poziome murów jednowarstwowe z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej	m2		
		1,35 * 0,30	m2	0,405	
				RAZEM	0,405
15	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		{likwidacja bramy od podwórza} 2,35 * 2,90 - 1,00 * 2,10	m3	4,715	
				RAZEM	4,715
16	KNR AT-44 0301-02	Nadproża strunobetonowe 72x115 mm	m belki		
		1,20 * 2	m belki	2,400	
				RAZEM	2,400
17	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,35 * 2,90	m2	6,815	
				RAZEM	6,815
18	KNR-W 2-02 0906-01 z.sz. 5.7. 9911-03	Tynki zewnętrzne zwykłe nakrapiane wapienne na ścianach płaskich wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2	m2		
		2,35 * 2,90 - 1,00 * 2,10	m2	4,715	
				RAZEM	4,715
19	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
20	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
		{posadzka bramy} 9,80 * 2	m	19,600	
				RAZEM	19,600
21	ZKNR C-2 0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i zalanie żywicą	m		
		poz.20	m	19,600	
				RAZEM	19,600
22	KNR AT-39 0103-01	Wykonanie warstwy szepnej z zaprawy polimerowo-cementowej	m2		
		poz.20	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
23	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		poz.20	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
24	KNR-W 4-01 0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
25	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		5,00	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNR-W 4-01 0429-03	Uzupełnienie ubytków i naprawa elementów drewnianych o powierzchni płaskiej przy głębokości cięcia do 10 cm i powierzchni do 0.10 m2	szt.		
		15,00	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000